

达州市万源生态环境局文件

万环建〔2022〕14号

达州市万源生态环境局 关于人造板项目环境影响报告表的批复

万源濠杰森林业开发有限公司：

你公司报送的《人造板项目环境影响报告表（报批本）》（以下简称“报告表”）及报告表专家评审意见等资料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意环境影响报告表结论和专家组评审意见。本工程位于万源市官渡镇青岩坝村，属于新建项目，本项目占地11500平方米，外购滚胶机、铺板流水线、冷压机、热压机、多片锯、电子锯、锯边机、空压机、胶水搅拌机、专用生物质锅炉等设备，本项目建成后达到年生产人造板10万 m^3 （约6万吨）的生产能力。

本项目总投资5000万元，其中环保投资57万元，占项目总投资的1.14%。该项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类建设项目。项目在万源市发展和改革局取得《四川省固

定资产投资项目备案表》，项目编号：川投资备【2206-511781-04-01-297325】FGQB-0086号。项目对当地的社会经济发展有积极促进作用。本项目的建设满足区域“三线一单”的环境管理机制要求，该项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设的不利环境影响可得到有效控制和减缓，污染物可以达标排放，环境质量将得到控制，从环境角度分析，同意该项目建设。

二、项目建设及营运中应重点做好以下工作

1. 必须严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，建立健全企业内部环境管理机构 and 各项环保管理制度，落实人员责任，加强环保培训和警示教育，规范环保资料管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。

2. 严格落实项目施工期污染治理措施。施工扬尘，要求在用地周边进行围挡，采取洒水降尘等措施。生活废水依托厂区已建污水预处理池处理后排入市政管网。选用低噪声设备；合理布局；减速禁止鸣笛标识，合理安排施工时间等。建筑垃圾可回收利用的回收利用，不可回收利用的及时清运至城建部门指定堆场处置；生活垃圾统一收集定期处理。

3. 严格落实营运期大气污染防治措施。针对营运期切割粉尘，经集气罩收集后引入中央除尘器处理，由15m高排气筒排放；针对营运期调胶、涂胶、热压过程中产生的挥发性有机废气（VOCS及甲醛），经集气罩收集后引入二级活性炭吸附装置处

理，由 15m 高排气筒排放；针对营运期生物质燃烧废气，要求企业使用专用的生物质锅炉，使用成型生物质燃料，生物质燃烧废气经高效袋式除尘器处理，由 35m 高排气筒排放。

4. 严格落实营运期废水污染治理措施。生活废水、锅炉排水经预处理池（50m³）处置后经市政管网进入官渡镇污水处理厂处理达标后排放。

5. 严格落实营运期噪声防治措施。优选设备、车间密闭隔声，合理安排工作时间，设备基础减震等措施。

6. 严格落实固废处置措施。生活垃圾、预处理池污泥、锅炉炉灰由环卫部门统一清运；边角料、收集的粉尘、厂房内清扫的沉降粉尘、废包材收集后外售至回收单位处置；废离子交换树脂由厂家回收；废活性炭、废油类、废油桶、废胶桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

7. 落实安全生产措施。严格按照要求做好安全生产工作，落实相应安全措施，落实清洁生产措施，加强防火、防爆的管理措施，并落实好工人劳动保护措施，建立环保设施运行管理制度，编制应急预案、落实环境风险预防措施，避免污染事故发生。

8. 其他未尽事宜严格按照《报告表》要求落实。

三、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成投入运行前纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不

得无证排污或不按证排污。项目竣工后，建设单位必须按规定及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运营。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。

达州市万源生态环境局

2022年11月9日

行政审批专用章

(万源)

5117030029951

抄送：官渡镇人民政府、万源市经信局、四川拾光者环境技术有限公司

达州市万源生态环境局办公室

2022年11月9日印发
