

拟批准的建设项目环境影响报告表的情况

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对错和措施
1	罗文镇侯制明石材来料加工服务项目	万源市罗文镇火石岭村2社	万源市嘉利石材加工厂	四川清元环保科技有限公司	年加工石料 4000 立方米，工程总投资 50 万元，其中环保投资 10.71 万元，占总投资的 21.42%。项目建设内容主要包括：新建一条石材切割生产线（包括：切割机 4 台、航车 1 台）；生产厂房、堆放区、蓄水池、供水管道、废水处理系统、泥沙干化场、泥沙填埋场、储存间、排水沟及办公生活用房	1.落实废水处理措施。施工场地各类清洗废水经排水沟排入沉淀池处理，全部回用；办公生活区生活废水修建化粪池，废水经收集后作农肥，不外排；生产区泥砂废水修建废水沉淀池（3 个总容积 150 立方米），废水采用“絮凝沉淀”的方式处理后全部回用，不外排。 2.落实废气处理措施。项目区粉尘在石料切割时安装喷水管道进行喷水作业；场地道路硬化，扬尘应洒水保湿，及时清扫。 3.落实噪声防治措施。施工噪声加强管理，选用低噪声设备；生产区优化布局，设备噪声采取隔声、减震等工程，加强对机械设备维护和保养，使其达标排放；夜间禁止生产。 4.落实固废处置措施。边角石料设置临时堆放场堆放，边角厂石料全部外卖；生活垃圾经收集后定期清运至当地场镇生活垃圾收集点；沉淀池泥沙拟修建 1 个污泥干化池（面积 30 平方米）定期清掏，干化后外卖；废机油单独建设危废暂存间临时收集后交由有资质的单位处理。 5.落实环境风险措施。建立环境保护机构和环保设施运行管理制度；有针对性编制应急预案，落实风险预防措施，避免发生事故。符合产业政策，已在万源发改局备案川投资备[20175117814103232109]FGQB-0470 号，万源市国土局已经批准为设施用地。